





Actualización	Actualización	Revisión	Revisión	Fecha	Lámina
DS08 / 2019	reg.1022	go.1022	go.1122	Noviembre 2022	1 de 3
EST-0003		EMPALME SUBTERRÁNEO 0,38/0,22kV CON MEDIDA INDIRECTA A TRAVÉS DE TT/CC SR 75/ SR 100			 Empresa Eléctrica Puente Alto S.A. www.eepa.cl
Edición	Revisión				
Noviembre 2022	05				



Actualización	Actualización	Revisión	Revisión	Fecha	Lámina
DS08 / 2019	reg.1022	go.1022	go.1122	Noviembre 2022	2 de 3
EST-0003		CONEXIÓN DE MEDIDOR SEMI INDIRECTO			 Empresa Eléctrica Puente Alto S.A. <a href="http://www.eepa.cl">www.eepa.cl</a>
Edición	Revisión				
Noviembre 2022	05				

## LISTA DE MATERIALES

Item	Código Empresa	Descripción	Cantidad	U/M	Observación
1	AE1511001	Adhesivo Vinilit 250CC	2	u	
2	AE1631357	Cable superflex 1 x 2/0AWG	VAR	m	
3	AE1411118	Tubo schedule 40 4" x 6mts	VAR	tr	
4	AE1511110	Curva 90° para tubo conduit PVC 110mm 4"	VAR	u	
5	AE1512110	Terminal PVC completo para tubo conduit 110 mm (4")	1	u	
6	AE3631002	Tornillo cab/plana Ac. Cadm. 1" x 8 BWG	VAR	u	
7	AE1511003	Abrazadera RC 4 pulg. c/Perno y Tuerca	2	u	
8	AE2321630	Riel Ac. Cadm. 35x19x1000mm p/abrazadera	0.2	m	
9	AE2441008	Tarugo plastico #6	4	u	
10	AE2441004	Tarugo plastico #10	12	u	
11	AE1651607	Cable BTXTMU o sim 4x 033.6 mm #002	3	m	Según sea la potencia contratada
12	AE1651610	Cable BTXTMU o sim 4x 067,5 mm #2/0	3	m	
13	AE3631008	Tornillo cab/plana Ac. Cadm. 1" x 10 BWG	VAR	u	
14	AE2211210	Boquilla goma p/cond. 4x35mm <sup>2</sup>	1	u	Según sea la potencia contratada
15	AE2211220	Boquilla goma p/cond. 4x70mm <sup>2</sup>	1	u	
16	AE2912046	Caja Empalme 3F Medida Norma 1114 ( EX 1111)	1	u	
17	AE2912045	Caja Empalme 3F Protec EM-1112	1	u	
18	AE2211145	Block de prueba 10 polos States C3 410-E	1		
19 -		Interruptor automático caja moldeada 3x70A	1	u	Según sea la potencia contratada
20 -		Interruptor automático caja moldeada 3x80A	1	u	
21 -		Interruptor automático caja moldeada 3x90A	1	u	
22 -		Interruptor automático caja moldeada 3x100A	1	u	
23 -		Interruptor automático caja moldeada 3x125A	1	u	
24	AE1631391	Cable H07 V-K 1x4mm2 Azul	8	m	
25	AE1631392	Cable H07 V-K 1x4mm2 Blanco	8	m	
26	AE1631393	Cable H07 V-K 1x4mm2 Negro	8	m	
27	AE1631394	Cable H07 V-K 1x4mm2 Rojo	8	m	
28	AE3511149	Medidor trifasico conex. Indirecta Mod. SL7000 (SL761B010)	1	u	APORTADO POR EEPA
29	AE3511385	Modem de comunicación 4G	1	u	APORTADO POR EEPA
30	-	Antena de Comunicación	1	u	APORTADO POR EEPA
31	AE3111050	Cinta PVC 3M Super 33+	1	u	
32	AE3111020	Cinta Vinilica 3/4" x 20m Color Azul	1	u	
33	AE3111030	Cinta Vinilica 3/4" x 20m Color Blanco	1	u	
34	AE3111010	Cinta Vinilica 3/4" x 20m Color Rojo	1	u	
35	AE3111040	Cinta Vinilica 3/4" x 20m Color Verde	1	u	
36	AE3111090	Cinta 3/4 x 9.2mts. Autofundente	1	u	
37	AE1718017	Terminal compresión p/cond. Cu 2/0 67,5 mm	8	u	
38	AE1718014	Terminal compresión p/cond. Cu 33,6 mm	4	u	
39	AE1711305	Conector Dentado p/cond. Preens. 25-120/25/95mm	12	u	
40	AE1211055	Transf. corriente 200/5A TU30	3	u	
41	AE2211230	Boquilla de laton 1 pulg.	2	u	
42	AE1525032	Contratuerca de laton de 1" 32mm	2	u	
43	AE1526020	Niples hilo corrido ac. galv. de 1" x 0,40mts. 32mm	0,2	m	
44	AE1911971	Amarra negra 370x4.8mm	10	u	
45	AE1911960	Amarra Plastica Negra 290x3.6	10	u	
46	AE2311040	Abrazadera Ac. Galv. 2 Aletas p/cañ. 1 1/2"			

Actualización	Actualización	Revisión	Revisión	Fecha	Lámina
DS08 / 2019	reg.1022	go.1022	go.1122	Noviembre 2022	3 de 3
EST-0003		EMPALME SUBTERRÁNEO 0,38/0,22kV CON MEDIDA INDIRECTA A TRAVÉS DE TT/CC SR 75 /SR 100		 Empresa Eléctrica Puente Alto S.A. www.eepa.cl	
Edición Noviembre 2022	Revisión 05				